

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT DACHU					
1		BUDYNEK PLEBANII			
1.1		ROZBIÓRKA			
1	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1.1	0535-07	32,15	m ²	32,15	
				RAZEM	32,15
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.1	0519-04	(112,00+2,50+107,95+27,01+48,01+34,02)+55,00	m ²	386,49	
				RAZEM	386,49
3	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
d.1.1	0519-05	Krotność = 2 poz.2	m ²	386,49	
				RAZEM	386,49
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nadającej się do użytku - PAS NADRYNNOWY	m ²		
d.1.1	0535-07	29,60	m ²	29,60	
				RAZEM	29,60
5	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - RYNNY	m		
d.1.1	0535-04	7,00+0,50+5,00+6,00+13,00+3,30+1,00+3,70+7,00+4,50	m	51,00	
				RAZEM	51,00
6	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - RURY	m		
d.1.1	0535-06	SPUSTOWE (2,00*1,70)+5,00*15,00	m	78,40	
				RAZEM	78,40
7	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nadającej się do użytku - PAS PODRYNNOWY	m ²		
d.1.1	0535-07	0,75*62,00	m ²	46,50	
				RAZEM	46,50
8	KNR 4-01	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - po-wierzchnia odgrzybiania ponad 5 m ²	m ²		
d.1.1	0610-03	poz.3	m ²	386,49	
				RAZEM	386,49
9	KNR 4-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania pre-paratami solowymi	m ²		
d.1.1	0627-01	poz.3*2	m ²	772,98	
				RAZEM	772,98
10	KNR 4-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, balii i krawędziaków	m ²		
d.1.1	0631-01	poz.3*2	m ²	772,98	
				RAZEM	772,98
11	KNR 4-01	Uzupełnienie deskowania dachu z desek o grubości 32 mm na styk	m ²		
d.1.1	0414-03	poz.2*0,3	m ²	115,95	
				RAZEM	115,95
12	KNR 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m		
d.1.1	0413-02	15,30	m	15,30	
				RAZEM	15,30
1.2		OBRÓBKI BLACHARSKIE			
13	KNR 4-01	Montaż sklejki wodoodpornej gr. 21 mm	m ²		
d.1.2	0410-08	analogia	m ²	46,50	
		0,75*62,00		RAZEM	46,50
14	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 60 cm - z blachy stalowej ocyn-kowanej - PAS PODRYNNOWY	m ²		
d.1.2	0514-02	0,75*62,00	m ²	46,50	
				RAZEM	46,50
15	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.1.2	0519-04	51,00	m	51,00	
				RAZEM	51,00
16	KNR 4-01	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej	szt.		
d.1.2	0524-10	5,00	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
17	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu 30 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - PAS NADRYNNOWY	m ²		
d.1.2	0514-02	(5,00+0,50+11,00+7,00+5,70+12,00+13,00+3,30+1,00+3,70+4,50+7,00+16,00)*0,35	m ²	31,40	
				RAZEM	31,40
18	KNR-W 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
d.1.2	0921-04	poz.17	m ²	31,40	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01	Montaż sklejki wodoodpornej gr. 21 mm	m ²	RAZEM	31,40
d.1.2	0410-08				
	analogia	poz.17	m ²	31,40	
				RAZEM	31,40
20	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu 30 cm - z blachy stalowej ocynkowanej -	m ²		
d.1.2	0514-02	BRANDMURY (mury ogniowe)	m ²	24,30	
		17,50*0,50+7,40*0,75+10		RAZEM	24,30
21	KNR-W 2-02	Wyrównanie podłoża pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
d.1.2	0921-04	poz.20	m ²	24,30	
				RAZEM	24,30
22	KNR 4-01	Montaż sklejki wodoodpornej gr. 21 mm	m ²		
d.1.2	0410-08				
	analogia	poz.20	m ²	24,30	
				RAZEM	24,30
23	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.1.2	0526-04	78,40	m	78,40	
				RAZEM	78,40
1.3		POKRYCIE PAPĄ TERMOZGRZEWAŁĄ			
24	KNR 4-01	Montaż płyty cementowo-wiórowej gr. 10mm	m ²		
d.1.3	0414-07	10,50*0,18+10,50*0,65	m ²	8,72	
				RAZEM	8,72
25	KNR 2-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²		
d.1.3	0501-01	331,59	m ²	331,59	
				RAZEM	331,59
26	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe z papy EXTRADACH	m ²		
d.1.3	0504-02	TOP 5,2mm lub o porównywalnych parametrach	m ²	331,59	
		poz.25		RAZEM	331,59
27	KNR AT-27	Wykonanie fasety z zaprawy cementowej -wyoblenie podłoża pod układanie	m		
d.1.3	0501-02	obróbek bitumicznych z papy	m	91,90	
		analogia		RAZEM	91,90
		50,00+17,00+7,40+17,50			
28	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy podkładowej ICO-	m ²		
d.1.3	0504-03	PAL G200 S4,0 lub o porównywalnych parametrach	m ²	41,00	
		50,00*0,40+17,00*0,40+7,40*0,50+17,50*0,60		RAZEM	41,00
29	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy EXTRADACH TOP	m ²		
d.1.3	0504-03	5,2mm lub o porównywalnych parametrach	m ²	52,68	
		50,00*0,50+17,00*0,50+7,40*0,70+17,50*0,80		RAZEM	52,68
2		DOBUDÓWKA			
2.1		ROZBIÓRKA			
30	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.2.1	0519-04	10,50*8+14,70	m ²	98,70	
				RAZEM	98,70
31	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
d.2.1	0519-05	Krotność = 2	m ²	98,70	
		poz.30		RAZEM	98,70
32	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-	m ²		
d.2.1	0535-07	sów itp. z blachy nadającej się do użytku - PAS NADRYNNOWY	m ²	5,28	
		16,00*0,33		RAZEM	5,28
33	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - RYNNY	m		
d.2.1	0535-04	16,00	m	16,00	
				RAZEM	16,00
34	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - RURY	m		
d.2.1	0535-06	SPUSTOWE	m	30,00	
		2*15,00		RAZEM	30,00
35	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-	m ²		
d.2.1	0535-07	sów itp. z blachy nadającej się do użytku - PAS PODRYNNOWY	m ²	13,50	
		0,75*18,00		RAZEM	13,50
36	KNR 4-01	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - po-	m ²		
d.2.1	0610-03	wierzchnia odgrzybiania ponad 5 m ²			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.30	m ²	98,70	
				RAZEM	98,70
37	KNR 4-01 d.2.1 0627-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi poz.36*2	m ²		
			m ²	197,40	
				RAZEM	197,40
38	KNR 4-01 d.2.1 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, balii i krawędziaków poz.36*2	m ²		
			m ²	197,40	
				RAZEM	197,40
39	KNR 4-01 d.2.1 0414-03	Uzupełnienie deskowania dachu z desek o grubości 32 mm na styk 98,70*0,5	m ²		
			m ²	49,35	
				RAZEM	49,35
40	KNR 4-01 d.2.1 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 12,20	m		
			m	12,20	
				RAZEM	12,20
2.2		OBRÓBKI BLACHARSKIE			
41	KNR 4-01 d.2.2 0410-08 analogia	Montaż sklejki wodoodpornej gr. 21 mm 13,50	m ²		
			m ²	13,50	
				RAZEM	13,50
42	KNR-W 2-02 d.2.2 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 60 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - PAS PODRYNNOWY 13,50	m ²		
			m ²	13,50	
				RAZEM	13,50
43	KNR-W 2-02 d.2.2 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 16,00	m		
			m	16,00	
				RAZEM	16,00
44	KNR-W 2-02 d.2.2 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu 30 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - PAS NADRYNNOWY 5,28	m ²		
			m ²	5,28	
				RAZEM	5,28
45	KNR 4-01 d.2.2 0410-08 analogia	Montaż sklejki wodoodpornej gr. 21 mm 10,50*0,18+10,50*0,625	m ²		
			m ²	8,45	
				RAZEM	8,45
46	KNR-W 2-02 d.2.2 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu 30 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - BRANDMURY (mury ogniowe) 0,75*11,00+0,41*11,00+4,20	m ²		
			m ²	16,96	
				RAZEM	16,96
47	KNR-W 2-02 d.2.2 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 30,00	m		
			m	30,00	
				RAZEM	30,00
48	KNR 4-01 d.2.2 0524-10	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej 2,00	szt.		
			szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
2.3		POKRYCIE PAPĄ TERMOZGRZEWAŁNĄ			
49	KNR 2-02 d.2.3 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 98,70	m ²		
			m ²	98,70	
				RAZEM	98,70
50	KNR-W 2-02 d.2.3 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe z papy EXTRADACH TOP 5,2mm lub o porównywalnych parametrach 98,70	m ²		
			m ²	98,70	
				RAZEM	98,70
51	KNR AT-27 d.2.3 0501-02 analogia	Wykonanie fasety z zaprawy cementowej -wyoblenie podłoża pod układanie obróbek bitumicznych z papy 41,50	m		
			m	41,50	
				RAZEM	41,50
52	KNR-W 2-02 d.2.3 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy ICOPAL G200 S4,0 lub o porównywalnych parametrach 14,70	m ²		
			m ²	14,70	
				RAZEM	14,70
53	KNR-W 2-02 d.2.3 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy EXTRADACH TOP 5,2mm lub o porównywalnych parametrach 15,80	m ²		
			m ²	15,80	
				RAZEM	15,80